

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องระบบประปาบริเวณสี่แยกควนปรัง - บ้านนายอรุณ ชูสังข์ หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานถึงประปาพร้อมระบบ
- งานระบบท่อเมนประปา
- งานปรับพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๘๘๘,๓๓๘.๘๔ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๖.๑ แบบ พร. ๔

๖.๑ แบบ พร. ๔ (พ)

๖.๑ แบบ พร. ๕

๖.๒ แบบ พร. ๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๑. นางอัจฉรา จันทรมุณี | ตำแหน่ง ปลัด อบต.วังอ่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุเมธ บุญสนธิ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

กำหนดราคากลาง : ก่อสร้างระบบประปาบริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนายอรุณ ชูสังข์ (ทรงชมเปื้อขนาด 20 ลบ.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนายอรุณ ชูสังข์ หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง.....

แบบ ปร.4 , ปร.4(พ) , และ ปร.5 ที่แนบมา มีจำนวน...6.....แผ่น

แบบเลขที่. /

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	-งานถังประปาพร้อมระบบ	663,491.15	
	-งานระบบท่อเมนประปา	193,641.56	
	-งานปรับพื้นที่	19,572.13	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	11,634.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	888,338.84	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	888,338.84	

ตัวอักษร(-แปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 298/2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา จันทรมุณี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม)

แบบสรุปคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

แบบ ปร.5

นราขการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ประเภทงาน...โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนายอรุณ ชูสังข์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนายอรุณ ชูสังข์ หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช


คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 , ปร.4พ. จำนวน7.....แผ่น แบบเลขที่...../.....

เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย....0....% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% - เงินประกันผลงานหัก...0...% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..
	-งานถังประปาพร้อมระบบ	508,496.67	1.3048	663,491.15	
	-งานระบบท่อเมนประปา	148,406.03	1.3048	193,641.56	
	-งานปรับพื้นที่	15,000.00	1.3048	19,572.13	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ -	11,634.00	1.000	11,634.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			888,338.840	- ราคาน้ำมัน 22.50 บาท/ลิตร
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			888,338.84	
	ตัวอักษร (- แปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 298/2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางอัจฉรา จันทร์มุณี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสินท)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม)

กำหนดราคากลาง : โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสี่แยกควนปริงบ้านนายอรุณ ชูสังข์ (ทรงแชมป์แปงขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกควนปริงบ้านนายอรุณ ชูสังข์ หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / แบบเลขที่ รายการที่ /

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
									บาท	
	1.งานถึงประปาพร้อมถังกรอง									
1.1	งานฐานรากท่อถัง									
	งานดินชุด	36.00	ลบ.ม.	-	-	17.50	630.00	630.00	630.00	-ชุดด้วยเครื่องจักร
	ทรายหยาบรองพื้น	4.60	ลบ.ม.	450.00	2,070.00	91.00	418.60	2,488.60	2,488.60	
	งานคอนกรีต 1:2:4	8.89	ลบ.ม.		-	498.00	4,427.22	4,427.22	4,427.22	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3,040.38	กก.	2.831	8,607.31		-	8,607.31	8,607.31	
	-ทรายหยาบ	5.07	ลบ.ม.	450.00	2,280.28		-	2,280.28	2,280.28	
	- หิน 1-2	9.69	ลบ.ม.	380.00	3,682.23		-	3,682.23	3,682.23	
	งานเหล็กเสริม				-		-			
	- เหล็ก RB12	251.77	กก.	19.994	5,033.88	3.300	830.84	5,864.72	5,864.72	
	- เหล็ก RB15	304.87	กก.	18.168	5,538.87	3.300	1,006.07	6,544.94	6,544.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	51.71	672.23		-	672.23	672.23	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	18.51	ตร.ม.		-	133.00	2,461.83	2,461.83	2,461.83	
	-ค่าไม้แบบ(คิด 80%)	14.80	ลบ.ฟ.	575.70	8,520.36		-	8,520.36	8,520.36	
	-ไม้โครง	4.40	ลบ.ฟ.	575.70	2,533.08		-	2,533.08	2,533.08	
	-ตะปู	5.50	กก.	51.41	282.75		-	282.75	282.75	
	ยอดยกไป							48,995.55	48,995.55	

กำหนดราคากลาง : โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนาयरูน ชูสังข์ (ทรงชมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนาयरูน ชูสังข์ หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบเลขที่ / รายการที่

แผ่นที่ 2/6

เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
									บาท	
	ยอดยกมา							48,995.55		
1.2	งานฐานรากดังกล่าว									
	งานคอนกรีต 1:2:4	0.34	ลบ.ม.			436.00	148.24	148.24		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	116.28	กก.	2.831	329.18		-	329.18		
	- ทรายหยาบ	0.19	ลบ.ม.	450.00	87.21		-	87.21		
	- หิน 1-2	0.37	ลบ.ม.	380.00	140.82		-	140.82		
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.28	ลบ.ม.	450.00	126.00	91.00	25.48	151.48		
	งานเหล็กเสริม				-		-	-		
	- เหล็ก RB9	16.01	กก.	18.916	302.84	4.100	65.64	368.48		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	51.71	25.85		-	25.85		
	งานแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.		-	133.00	199.50	199.50		
	- ค่าไม้แบบ(คิด 80%)	1.50	ลบ.ฟ.	575.70	863.55		-	863.55		
	- ไม้คร่า	0.45	ลบ.ฟ.	575.70	259.06		-	259.06		
	- ตะปู	0.50	กก.	51.41	25.70		-	25.70		
	ยอดยกไป							51,594.62		

กำหนดราคากลาง : โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนาयरูน ชูสังข์ (ทรงชมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนาयरูน ชูสังข์ หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ

แบบเลขที่ / รายการที่

แผ่นที่ 3/6

เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
								บาท	บาท	
	ยอดยกมา							51,594.62		
1.3	งานท่อถึงประปาขนาด 20 ลบ.ม.	1	ชุด	350,000.00	350,000.00		-	350,000.00		- รวมค่าขนส่งและติดตั้ง
1.4	พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและประสานระบบอุปกรณ์									
	งานระบบสูบน้ำดีบ									
	-เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า			1	ชุด	27,000.00			27,000.00	
	-งานทุ่นลอย			1	ชุด	3,500.00	1,225.00	1,225.00	4,725.00	
1.5	-ท่อสูบน้ำดีบ PE.100 PN8 Ø 63 มม.			260	ม.	60.20	15,652.00		15,652.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายในระบบ						9,700.00	-	-	-คิด 25% ของค่าวัสดุ
	-ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์			1	ชุด	12,500.00			12,500.00	
	-สายไฟ VCT. 3 x 2.5 ตร.มม.			20	ม.	56.77	1,135.40		1,135.40	
	-สายไฟ VCT. 2 x 6 ตร.มม.	260	ม.	80.72	20,987.20				20,987.20	
	-ท่อร้อยสายไฟ PVC.Ø 1 นิ้ว	65	ฟ่อน	57.94	3,766.10				3,766.10	
	-ข้อต่อตรง PVC.Ø 1 นิ้ว	65	อัน	9.35	607.75				607.75	
	-ข้องอ 90 PVC.Ø 1 นิ้ว	4	อัน	12.15	48.60				48.60	
	ยอดยกไป								488,016.67	

กำหนดราคากลาง : โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนาอรุณ ชูสังข์ (ทรงแชมป์แชมป์ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนาอรุณ ชูสังข์ หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ บ.

แบบเลขที่ / รายการที่

เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

แผ่นที่ 5/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
									บาท	
2	งานระบบท่อเมนประปา									
	- งานขุดดิน-ถมดิน	200.88	ลบ.ม.	-	-	194.00	38,970.72	38,970.72		
	- ท่อ PVC. ขนาด ๑2 นิ้ว (ชั้น 8.5)	576.00	ท่อน	147.66	85,052.16	-	-	85,052.16		
	- ท่อ PVC. ขนาด ๑1/2 นิ้ว (ชั้น 8.5)	12	ท่อน	34.58	397.67	-	-	397.67		
	- ข้อต่อสามทาง PVC. ๑2 นิ้ว	2	อัน	44.86	89.72	-	-	89.72		
	- ข้องอ 90 PVC. ๑2 นิ้ว	16	อัน	34.11	545.76			545.76		
	- ข้อต่อสามทางลด PVC. ๑2" X 1/2"	46	อัน	25.00	1,150.00	-	-	1,150.00		
	- มาตรวัดน้ำชนิดใบพัด ๑2 นิ้ว	1	เครื่อง	10,510.00	10,510.00			10,510.00		
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑2 นิ้ว	4	ตัว	1,048.00	4,192.00	-	-	4,192.00		
	- ฟาปิดปลายท่อ PVC.๑2 นิ้ว	6	อัน	25.00	150.00	-	-	150.00		
	- ฟาปิดปลายท่อ PVC.๑1/2 นิ้ว	46	อัน	15.00	690.00	-	-	690.00		
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	12	กระป๋อง	121.50	1,458.00	-	-	1,458.00		
	- ค่าแรงงานประกอบท่อ PVC.	1	งาน			5,200.00	5,200.00	5,200.00		- คิด 5%ของค่าวัสดุงานท่อ
	รวมเงินงานท่อเมน							148,406.03		

จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการที่.....

หน้า 6/9

เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนายอรุณ ชูสังข์ (ทรงแชมป์ภูขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกควนปรังบ้านนายอรุณ ชูสังข์ หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานเจาะสำรวจดินและงานตอกทดลอง	6	เมตร	1,939	11,634.00	- อัตราราคางาน
						ต่อหน่วย ธ.ค.2561
						ราคาน้ำมันเฉลี่ย
						22.50บาท/ลิตร
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ				11,634.00	