

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ – ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ – ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๖,๑๖๔,๘๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๖,๓๗๕,๘๙๙.๗๓ บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ - ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๙๘.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ – ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,164,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2569 เป็นเงิน 6,375,899.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทรงเกียรติ เดชสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สัญชาติ ไชยชนะ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 สุเมธ บุญสนิท กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ทรงเกียรติ เดชสม

05 ตุลาคม 2569 13:34:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ - ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๙๘.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	9,496.200	12.57	119,367.23	1.4018	17.62	167,328.98
	2. งานรองพื้นทาง							
2	2.1 งานวัสดุดินถมพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	613.000	212.96	130,544.48	1.4018	298.52	182,997.25
	3. งานไหล่ทาง							
3	3.1 งานวัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	178.680	387.91	69,311.75	1.4018	543.77	97,161.21
	4. งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

สุเมธ บุญสนิท

02 ตุลาคม 2569 09:10:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ - ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๙๘.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	419.930	481.52	202,204.69	1.4018	674.99	283,450.53
	5. งานผิวทาง							
	5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	5.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,398.500	426.09	3,578,516.86	1.4018	597.29	5,016,364.93
6	5.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	80.000	175.20	14,016.00	1.4018	245.59	19,647.62

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ - ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๙๘.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	5.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	750.000	72.66	54,495.00	1.4018	101.85	76,391.09
8	5.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,666.000	47.45	79,051.70	1.4018	66.51	110,814.67
	6. งานโครงสร้าง							
	6.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
9	6.1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	เมตร	58.000	4,161.18	241,348.44	1.4018	5,833.14	338,322.24
10	6.1.2 คอนกรีตรองท้องท่อระบายน้ำ	เมตร	58.000	667.19	38,697.02	1.4018	935.26	54,245.48
11	7. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	.001	24.30	0.02	1.4018	34.06	0.02
	8. งานเบ็ดเตล็ด							
12	8.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2.000	10,406.52	20,813.04	1.4018	14,587.85	29,175.71

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ - ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๙๘.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

รวมราคากลาง	6,375,899.73

สุเมธ บุญสนิท

02 ตุลาคม 2569 09:10:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ - ๑๑ สายบ้านต้นเนียง - บ้านนายทัน หมู่ที่ ๒ บ้านลาไม ตำบลวังอ่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๙๘.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

(ทรงเกียรติ เดชสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญชาติ ไชยชนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเมธ บุญสนิท)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเมธ บุญสนิท
02 ตุลาคม 2569